

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

OBJETIVO: DEMARCAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS.

Responsável Técnico:

Eng. Civil: Evandro G. Carmo Medeiros - CREA – ES-71.548/D

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc...) referente à execução de obras civis.

1 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

- **Placa de obra:** A Contratada providenciará a placa da obra, fixada em estrutura de madeira, com as dimensões mínimas de 2,0 x 4,0 m, de acordo com o Padrão do IOPES

- **Barracão:** Imediatamente após a mobilização da obra, serão providenciadas as ligações provisórias das redes de e água e energia, que deverão estar disponibilizadas até as ligações definitivas desses sistemas na obra a ser construída.

Todas as construções provisórias a serem implantadas deverão ter bom padrão de acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de compensado, com pontaltes de 8x8cm, cobertura com telhas em fibrocimento e o piso revestido com cimentado liso, devendo ter área mínima de 10,90m², para o funcionamento de almoxarifado, depósito de cimento e escritório.

A Área onde será executada a pavimentação deverá ter acesso controlado, de modo a ser evitar o livre trânsito de pessoas estranhas à obra.

- PAVIMENTAÇÃO

- **Meio Fio:** Serão de blocos de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30cm com 0,50 m de comprimento, assentados na divisa entre a pista de rolamento e o passeio. As juntas serão preenchidas com argamassa simples de cimento e areia traço 1:3 e serão pintados com uma demão de cal.

Após o assentamento dos meio-fios, os mesmos serão escorados com terra e o aterro deverá ser compactado.

Água Branca - ES, 28 de Junho de 2023.

Evandro G.Carmo Medeiros

Engenheiro Civil - CREA – 71.548/D