

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00006414	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA e estrutura de madeira. af_02/2022_ps.	M²	10,000	382,430	3.824,30	382,430	3.824,30				
00002		00006415	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	99,000	104,580	10.353,42	104,580	10.353,42				
00003		00006416	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps.	UN	1,000	2.261,640	2.261,64	2.261,640	2.261,64				
00004		00006417	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,000	4.215,350	4.215,35	4.215,350	4.215,35				
00005		00006418	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024.	M	127,780	77,350	9.883,78	77,350	9.883,78				
00006		00006419	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao).	MÊS	8,000	1.523,130	12.185,04	1.523,130	12.185,04				
00007		00006420	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao).	MÊS	8,000	1.189,940	9.519,52	1.189,940	9.519,52				
00008		00006421	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, ,1 lavatorio e 1 mictorio.	MÊS	8,000	1.903,900	15.231,20	1.903,900	15.231,20				
00009		00006422	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	UN	1,000	366.719,45 0	366.719,45	366.844,45 0	366.844,45				
00010		00006423	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (diâmetro de	M³	1.575,000	0,790	1.244,25	0,790	1.244,25				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024.										
00011		00006429	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	M³	158,440	84,760	13.429,37	84,760	13.429,37				
00012		00006430	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M³	438,050	106,040	46.450,82	106,040	46.450,82				
00013		00006431	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (acerto do solo natural). af_08/2020	M²	162,750	3,580	582,64	3,580	582,64				
00014		00006432	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	M³	388,990	16,530	6.430,00	16,530	6.430,00				
00015		00006430	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M³	15,680	106,040	1.662,71	106,040	1.662,71				
00016		00006431	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (acerto do solo natural). af_08/2020	M²	13,370	3,580	47,86	3,580	47,86				
00017		00006432	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m,	M³	11,420	16,530	188,77	16,530	188,77				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023										
00018		00006430	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M³	3,650	106,040	387,05	106,040	387,05				
00019		00006431	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (acerto do solo natural). af_08/2020	M²	4,840	3,580	17,33	3,580	17,33				
00020		00006432	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	M³	1,230	16,530	20,33	16,530	20,33				
00021		00006433	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	55,740	46,490	2.591,35	46,490	2.591,35				
00022		00006434	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,	M²	265,510	93,690	24.875,63	93,690	24.875,63				
00023		00006435	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	545,650	22,680	12.375,34	22,680	12.375,34				
00024		00006436	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	721,120	20,530	14.804,59	20,530	14.804,59				
00025		00006437	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO	KG	392,790	17,530	6.885,61	17,530	6.885,61				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024										
00026		00006438	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	304,100	24,690	7.508,23	24,690	7.508,23				
00027		00006439	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M³	24,880	984,160	24.485,90	984,160	24.485,90				
00028		00006433	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	60,440	46,490	2.809,86	46,490	2.809,86				
00029		00006440	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. af_01/2024	M³	3,890	930,110	3.618,13	930,110	3.618,13				
00030		00006434	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,	M²	349,550	93,690	32.749,34	93,690	32.749,34				
00031		00006435	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	660,100	22,680	14.971,07	22,680	14.971,07				
00032		00006436	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	113,600	20,530	2.332,21	20,530	2.332,21				
00033		00006437	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	KG	26,410	17,530	462,97	17,530	462,97				
00034		00006441	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	356,910	28,260	10.086,28	28,260	10.086,28				
00035		00006442	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M³	24,180	944,330	22.833,90	944,330	22.833,90				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00036	00006443		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa	M	35,000	82,880	2.900,80	82,880	2.900,80				
00037	00006444		ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021	UN	5,000	20,180	100,90	20,180	100,90				
00038	00006433		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	4,840	46,490	225,01	46,490	225,01				
00039	00006445		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M²	4,400	159,860	703,38	159,860	703,38				
00040	00006446		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,610	22,010	2.566,59	22,010	2.566,59				
00041	00006437		ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	KG	83,780	17,530	1.468,66	17,530	1.468,66				
00042	00006447		ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,870	17,700	245,50	17,700	245,50				
00043	00006441		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,080	28,260	369,64	28,260	369,64				
00044	00006442		CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M³	2,420	944,330	2.285,28	944,330	2.285,28				
00045	00006443		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, concreto	M	17,500	82,880	1.450,40	82,880	1.450,40				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa										
00046		00006433	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	1,250	46,490	58,11	46,490	58,11				
00047		00006445	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M²	5,000	159,860	799,30	159,860	799,30				
00048		00006448	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - montagem. af_08/2022	KG	10,190	23,980	244,36	23,980	244,36				
00049		00006442	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M³	0,630	944,330	594,93	944,330	594,93				
00050		00006433	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	13,250	46,490	615,99	46,490	615,99				
00051		00006449	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M²	44,970	119,630	5.379,76	119,630	5.379,76				
00052		00006435	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	84,200	22,680	1.909,66	22,680	1.909,66				
00053		00006442	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M³	3,640	944,330	3.437,36	944,330	3.437,36				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00054	00006450		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M²	333,340	69,280	23.093,80	69,280	23.093,80				
00055	00006451		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	839,330	18,600	15.611,54	18,600	15.611,54				
00056	00006452		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M montagem. af_06/2022	KG	312,880	15,790	4.940,38	15,790	4.940,38				
00057	00006453		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM montagem. af_06/2022	KG	450,220	21,600	9.724,75	21,600	9.724,75				
00058	00006454		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M³	18,250	849,090	15.495,89	849,090	15.495,89				
00059	00006455		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M²	344,100	69,280	23.839,25	69,280	23.839,25				
00060	00006456		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM montagem. af_06/2022	KG	675,910	20,500	13.856,16	20,500	13.856,16				
00061	00006457		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M montagem. af_06/2022	KG	9,640	18,600	179,30	18,600	179,30				
00062	00006453		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	365,310	21,600	7.890,70	21,600	7.890,70				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			AÇO CA-60 DE 5,0 MM montagem. af_06/2022										
00063		00006458	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M³	24,550	850,090	20.869,71	850,090	20.869,71				
00064		00006459	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	124,120	36,480	4.527,90	36,480	4.527,90				
00065		00006455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M²	18,000	69,280	1.247,04	69,280	1.247,04				
00066		00006456	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM montagem. af_06/2022	KG	43,920	20,500	900,36	20,500	900,36				
00067		00006453	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM montagem. af_06/2022	KG	13,660	21,600	295,06	21,600	295,06				
00068		00006454	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M³	0,760	849,090	645,31	849,090	645,31				
00069		00006455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M²	19,240	69,280	1.332,95	69,280	1.332,95				
00070		00006460	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM montagem. af_06/2022	KG	15,260	21,210	323,66	21,210	323,66				
00071		00006456	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	19,450	20,500	398,73	20,500	398,73				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			AÇO CA-50 DE 8,0 MM montagem. af_06/2022										
00072		00006451	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	28,010	18,600	520,99	18,600	520,99				
00073		00006453	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM montagem. af_06/2022	KG	17,060	21,600	368,50	21,600	368,50				
00074		00006458	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M³	1,230	850,090	1.045,61	850,090	1.045,61				
00075		00006461	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	KG	9.693,310	16,880	163.623,07	16,880	163.623,07				
00076		00006462	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M²	783,720	3,790	2.970,30	3,790	2.970,30				
00077		00006463	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M³	39,190	303,960	11.912,19	303,960	11.912,19				
00078		00006464	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	M²	783,720	3,250	2.547,09	3,250	2.547,09				
00079		00006465	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE	M³	54,860	939,250	51.527,25	939,250	51.527,25				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022										
00080		00006462	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M²	254,800	3,790	965,69	3,790	965,69				
00081		00006463	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M³	12,740	303,960	3.872,45	303,960	3.872,45				
00082		00006464	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	M²	254,800	3,250	828,10	3,250	828,10				
00083		00006465	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M³	17,840	939,250	16.756,22	939,250	16.756,22				
00084		00006466	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M²	6,100	266,550	1.625,95	266,550	1.625,95				
00085		00006467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M²	572,770	56,830	32.550,52	56,830	32.550,52				
00086		00006468	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	M²	1.038,000	96,480	100.146,24	96,480	100.146,24				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021										
00087		00006469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M²	564,110	76,750	43.295,44	76,750	43.295,44				
00088		00006470	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M²	9,720	144,080	1.400,46	144,080	1.400,46				
00089		00006471	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	311,800	7,760	2.419,57	7,760	2.419,57				
00090		00006469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M²	62,950	76,750	4.831,41	76,750	4.831,41				
00091		00006472	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	M²	8,060	673,000	5.424,38	673,000	5.424,38				
00092		00006473	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M²	7,200	631,840	4.549,25	631,840	4.549,25				
00093		00006474	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps	M²	3,600	74,430	267,95	74,430	267,95				
00094		00006475	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	UN	6,000	1.169,350	7.016,10	1.169,350	7.016,10				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação										
00095	00006476		PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	3,000	1.932,340	5.797,02	1.932,340	5.797,02				
00096	00006477		PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	6,000	1.282,010	7.692,06	1.282,010	7.692,06				
00097	00006478		PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,000	1.282,010	3.846,03	1.282,010	3.846,03				
00098	00006479		PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	5,000	1.932,340	9.661,70	1.932,340	9.661,70				
00099	00006480		PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM revestida com laminado melamínico com variação de cores	UN	4,000	1.181,460	4.725,84	1.181,460	4.725,84				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00100		00006481	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, em esquadria de madeira, fixado com	M²	1,800	275,830	496,49	275,830	496,49				
00101		00006482	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,000	95,980	383,92	95,980	383,92				
00102		00006483	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	8,000	402,110	3.216,88	402,110	3.216,88				
00103		00006484	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,800	281,000	3.596,80	281,000	3.596,80				
00104		00006485	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias	UN	1,000	1.041,580	1.041,58	1.041,580	1.041,58				
00105		00006486	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias	M²	1,680	804,890	1.352,22	804,890	1.352,22				
00106		00006487	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias	M²	3,360	804,890	2.704,43	804,890	2.704,43				
00107		00006488	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias	M²	83,480	579,580	48.383,34	579,580	48.383,34				
00108		00006489	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE	M²	2,040	804,890	1.641,98	804,890	1.641,98				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ALUMÍNIO, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias										
00109		00006490	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	0,880	786,750	692,34	786,750	692,34				
00110		00006491	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	2,150	786,750	1.691,51	786,750	1.691,51				
00111		00006492	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	1,610	847,850	1.365,04	847,850	1.365,04				
00112		00006493	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	2,730	786,750	2.147,83	786,750	2.147,83				
00113		00006494	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	2,160	847,850	1.831,36	847,850	1.831,36				
00114		00006495	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	1,050	786,750	826,09	786,750	826,09				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00115		00006496	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	12,600	786,750	9.913,05	786,750	9.913,05				
00116		00006497	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	8,400	786,750	6.608,70	786,750	6.608,70				
00117		00006498	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	6,300	786,750	4.956,52	786,750	4.956,52				
00118		00006499	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	1,050	786,750	826,09	786,750	826,09				
00119		00006500	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	5,250	786,750	4.130,44	786,750	4.130,44				
00120		00006501	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	4,200	786,750	3.304,35	786,750	3.304,35				
00121		00006502	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	16,800	786,750	13.217,40	786,750	13.217,40				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00122		00006503	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	M²	2,720	847,850	2.306,15	847,850	2.306,15				
00123		00006504	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	10,280	222,540	2.287,71	222,540	2.287,71				
00124		00006505	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, conforme projeto	M²	1,000	1.409,400	1.409,40	1.409,400	1.409,40				
00125		00006506	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias	M²	3,080	1.045,080	3.218,85	1.045,080	3.218,85				
00126		00006507	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias	M²	2,940	1.034,750	3.042,16	1.034,750	3.042,16				
00127		00006508	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M²	116,760	1.021,510	119.271,51	1.021,510	119.271,51				
00128		00006509	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M²	71,890	338,010	24.299,54	338,010	24.299,54				
00129		00006510	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação	M²	6,300	1.371,900	8.642,97	1.371,900	8.642,97				
00130		00006511	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação	M²	4,000	1.371,900	5.487,60	1.371,900	5.487,60				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00131		00006512	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação	M²	6,240	1.371,900	8.560,66	1.371,900	8.560,66				
00132		00006513	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mm	M²	850,660	246,610	209.781,26	246,610	209.781,26				
00133		00006514	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	69,150	211,690	14.638,36	211,690	14.638,36				
00134		00006515	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,600	72,610	6.796,30	72,610	6.796,30				
00135		00006516	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,700	72,610	3.318,28	72,610	3.318,28				
00136		00006517	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,600	72,610	9.192,43	72,610	9.192,43				
00137		00006518	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,600	64,790	15.134,94	64,790	15.134,94				
00138		00006519	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	394,020	46,100	18.164,32	46,100	18.164,32				
00139		00006520	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	125,460	46,100	5.783,71	46,100	5.783,71				
00140		00006521	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M²	2.569,600	5,550	14.261,28	5,550	14.261,28				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00141		00006522	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M²	1.589,780	37,500	59.616,75	37,500	59.616,75				
00142		00006523	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M²	979,820	47,430	46.472,86	47,430	46.472,86				
00143		00006524	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e = 5mm, sem taliscas. af_03/2024	M²	1.024,770	27,980	28.673,06	27,980	28.673,06				
00144		00006525	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	M²	456,390	84,010	38.341,32	84,010	38.341,32				
00145		00006526	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes	M²	94,000	76,010	7.144,94	76,010	7.144,94				
00146		00006527	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, cor azul aplicadas na altura inteira das paredes	M²	4,600	76,010	349,65	76,010	349,65				
00147		00006528	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM., cor branca aplicadas na altura	M²	9,710	76,010	738,06	76,010	738,06				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			inteira das paredes										
00148	00006529		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes	M²	4,920	76,010	373,97	76,010	373,97				
00149	00006530		RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,200	37,590	4.781,45	37,590	4.781,45				
00150	00006531		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	M²	438,370	91,330	40.036,33	91,330	40.036,33				
00151	00006532		FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado	M²	259,430	182,600	47.371,92	182,600	47.371,92				
00152	00006521		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M²	98,050	5,550	544,18	5,550	544,18				
00153	00006533		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M²	98,050	47,430	4.650,51	47,430	4.650,51				
00154	00006534		CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M²	282,920	45,880	12.980,37	45,880	12.980,37				
00155	00006535		PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M²	375,340	54,840	20.583,65	54,840	20.583,65				
00156	00006536		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	M²	125,460	57,460	7.208,93	57,460	7.208,93				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			AREIA), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021										
00157	00006537		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M²	42,900	121,900	5.229,51	121,900	5.229,51				
00158	00006538		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	M²	148,950	69,200	10.307,34	69,200	10.307,34				
00159	00006539		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M²	216,530	247,360	53.560,86	247,360	53.560,86				
00160	00006540		NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO para assentamento de piso vinílico	M²	216,530	7,560	1.636,97	7,560	1.636,97				
00161	00006541		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	68,000	22,200	1.509,60	22,200	1.509,60				
00162	00006542		RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	127,200	86,800	11.040,96	86,800	11.040,96				
00163	00006543		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	53,450	90,050	4.813,17	90,050	4.813,17				
00164	00006544		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,750	90,050	157,59	90,050	157,59				
00165	00006545		PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	37,420	80,290	3.004,45	80,290	3.004,45				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00166		00006535	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M²	254,800	51,940	13.234,31	51,940	13.234,31				
00167		00006546	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M²	27,740	101,310	2.810,34	101,310	2.810,34				
00168		00006547	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	4,880	237,160	1.157,34	237,160	1.157,34				
00169		00006548	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	7,500	237,160	1.778,70	237,160	1.778,70				
00170		00006549	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M³	21,960	136,310	2.993,37	136,310	2.993,37				
00171		00006550	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M³	344,810	15,940	5.496,27	15,940	5.496,27				
00172		00006551	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM	M	8,060	41,480	334,33	41,480	334,33				
00173		00006552	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	2.004,590	23,960	48.029,98	23,960	48.029,98				
00174		00006553	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	1.902,960	15,230	28.982,08	15,230	28.982,08				
00175		00006554	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	126,010	21,380	2.694,09	21,380	2.694,09				
00176		00006555	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO D MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M²	12,720	21,380	271,95	21,380	271,95				
00177		00006556	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, ÁREAS	M²	101,630	158,950	16.154,09	158,950	16.154,09				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MOLHADAS, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi										
00178		00006557	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M²	593,160	31,530	18.702,33	31,530	18.702,33				
00179		00006558	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	M²	442,550	26,780	11.851,49	26,780	11.851,49				
00180		00006559	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	442,550	18,080	8.001,30	18,080	8.001,30				
00181		00006560	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	1.285,480	17,910	23.022,95	17,910	23.022,95				
00182		00006561	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024	M²	98,050	26,180	2.566,95	26,180	2.566,95				
00183		00006562	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	98,050	15,230	1.493,30	15,230	1.493,30				
00184		00006563	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	27,600	13,090	361,28	13,090	361,28				
00185		00006564	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	166,900	27,450	4.581,40	27,450	4.581,40				
00186		00006565	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	M	81,050	37,750	3.059,64	37,750	3.059,64				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			af_06/2022										
00187		00006566	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	11,000	39,840	438,24	39,840	438,24				
00188		00006567	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	134,600	65,080	8.759,77	65,080	8.759,77				
00189		00006568	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	54,550	89,810	4.899,14	89,810	4.899,14				
00190		00006569	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,000	56,410	169,23	56,410	169,23				
00191		00006570	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,000	328,760	1.972,56	328,760	1.972,56				
00192		00006571	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,000	458,310	916,62	458,310	916,62				
00193		00006572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , instalado	UN	4,000	6,630	26,52	6,630	26,52				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00194		00006573	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	72,000	7,700	554,40	7,700	554,40				
00195		00006574	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	40,000	21,850	874,00	21,850	874,00				
00196		00006575	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	6,000	39,380	236,28	39,380	236,28				
00197		00006576	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	2,000	52,830	105,66	52,830	105,66				
00198		00006577	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	6,000	26,440	158,64	26,440	158,64				
00199		00006578	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	2,000	18,800	37,60	18,800	37,60				
00200		00006579	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	4,000	18,800	75,20	18,800	75,20				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00201		00006580	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	30,000	18,040	541,20	18,040	541,20				
00202		00006581	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	1,000	25,430	25,43	25,430	25,43				
00203		00006582	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	5,000	37,580	187,90	37,580	187,90				
00204		00006583	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	3,000	7,380	22,14	7,380	22,14				
00205		00006584	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	2,000	21,080	42,16	21,080	42,16				
00206		00006585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	8,000	109,210	873,68	109,210	873,68				
00207		00006586	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	2,000	133,740	267,48	133,740	267,48				
00208		00006587	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	4,000	9,130	36,52	9,130	36,52				
00209		00006587	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	4,000	9,130	36,52	9,130	36,52				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00210		00006588	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	28,000	17,560	491,68	17,560	491,68				
00211		00006589	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	4,000	53,840	215,36	53,840	215,36				
00212		00006590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	26,000	143,900	3.741,40	143,900	3.741,40				
00213		00006591	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,000	186,060	1.116,36	186,060	1.116,36				
00214		00006592	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	47,000	16,040	753,88	16,040	753,88				
00215		00006592	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	12,000	16,040	192,48	16,040	192,48				
00216		00006593	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	17,000	15,050	255,85	15,050	255,85				
00217		00006594	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	14,000	28,230	395,22	28,230	395,22				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00218		00006595	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	7,000	105,090	735,63	105,090	735,63				
00219		00006596	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	4,000	138,550	554,20	138,550	554,20				
00220		00006597	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	10,000	25,310	253,10	25,310	253,10				
00221		00006598	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	2,000	79,460	158,92	79,460	158,92				
00222		00006598	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	13,000	79,460	1.032,98	79,460	1.032,98				
00223		00006599	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	UN	3,000	38,460	115,38	38,460	115,38				
00224		00006600	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	8,000	27,860	222,88	27,860	222,88				
00225		00006601	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	9,000	25,660	230,94	25,660	230,94				
00226		00006602	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,000	426,030	1.278,09	426,030	1.278,09				
00227		00006603	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,	UN	1,000	516,830	516,83	516,830	516,83				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
00228		00006604	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,000	120,610	241,22	120,610	241,22				
00229		00006605	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	8,000	242,660	1.941,28	242,660	1.941,28				
00230		00006606	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	30,000	136,930	4.107,90	136,930	4.107,90				
00231		00006607	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,000	129,850	779,10	129,850	779,10				
00232		00006608	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	UN	1,000	52.596,810	52.596,81	52.596,810	52.596,81				
00233		00006609	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	246,600	46,560	11.481,70	46,560	11.481,70				
00234		00006610	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	3,000	96,730	290,19	96,730	290,19				
00235		00006611	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	11,000	58,900	647,90	58,900	647,90				
00236		00006612	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	47,000	57,410	2.698,27	57,410	2.698,27				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00237		00006613	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	UN	4,000	109,430	437,72	109,430	437,72				
00238		00006614	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	1,000	97,690	97,69	97,690	97,69				
00239		00006615	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	9,000	612,400	5.511,60	612,400	5.511,60				
00240		00006616	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	UN	11,000	49,710	546,81	49,710	546,81				
00241		00006617	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	149,300	47,540	7.097,72	47,540	7.097,72				
00242		00006618	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	115,300	26,250	3.026,63	26,250	3.026,63				
00243		00006619	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	173,100	34,150	5.911,36	34,150	5.911,36				
00244		00006620	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	69,550	42,830	2.978,83	42,830	2.978,83				
00245		00006621	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, junta soldável, fornecido e	UN	32,000	12,650	404,80	12,650	404,80				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00246		00006622	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	31,000	19,730	611,63	19,730	611,63				
00247		00006623	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	9,000	30,410	273,69	30,410	273,69				
00248		00006624	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	6,000	36,550	219,30	36,550	219,30				
00249		00006625	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	12,000	35,340	424,08	35,340	424,08				
00250		00006626	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	28,000	29,000	812,00	29,000	812,00				
00251		00006627	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	18,000	18,660	335,88	18,660	335,88				
00252		00006628	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	UN	106,000	12,330	1.306,98	12,330	1.306,98				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			PREDIAL, DN 40 MM, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00253		00006629	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação af_08/2022	UN	14,000	69,860	978,04	69,860	978,04				
00254		00006630	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	8,000	69,860	558,88	69,860	558,88				
00255		00006631	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	1,000	53,980	53,98	53,980	53,98				
00256		00006632	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	9,000	26,750	240,75	26,750	240,75				
00257		00006633	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	UN	1,000	43,140	43,14	43,140	43,14				
00258		00006615	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	16,000	612,400	9.798,40	612,400	9.798,40				
00259		00006634	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou	UN	19,000	130,960	2.488,24	130,960	2.488,24				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00260		00006635	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	12,000	113,280	1.359,36	113,280	1.359,36				
00261		00006636	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	4,000	113,280	453,12	113,280	453,12				
00262		00006637	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	13,000	30,990	402,87	30,990	402,87				
00263		00006638	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	1,000	70,080	70,08	70,080	70,08				
00264		00006639	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	12,000	24,260	291,12	24,260	291,12				
00265		00006640	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	15,000	22,590	338,85	22,590	338,85				
00266		00006641	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	M	3,000	126,610	379,83	126,610	379,83				
00267		00006642	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	9,000	31,750	285,75	31,750	285,75				
00268		00006643	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, junta soldável, fornecido	UN	9,000	15,540	139,86	15,540	139,86				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022										
00269		00006644	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	25,000	13,760	344,00	13,760	344,00				
00270		00006645	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	UN	1,000	13.369,130	13.369,13	13.369,130	13.369,13				
00271		00006646	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa	UN	1,000	8.386,650	8.386,65	8.386,650	8.386,65				
00272		00006647	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020	UN	1,000	9.772,090	9.772,09	9.772,090	9.772,09				
00273		00006648	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	UN	4,000	377,080	1.508,32	377,080	1.508,32				
00274		00006649	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,000	678,680	6.108,12	678,680	6.108,12				
00275		00006650	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,000	56,710	226,84	56,710	226,84				
00276		00006651	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E	UN	9,000	114,250	1.028,25	114,250	1.028,25				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			INSTALACAO. AF_01/2020										
00277	00006652		BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2,000	462,380	924,76	462,380	924,76				
00278	00006653		LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,000	180,740	542,22	180,740	542,22				
00279	00006654		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	13,000	182,090	2.367,17	182,090	2.367,17				
00280	00006655		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,000	384,880	1.154,64	384,880	1.154,64				
00281	00006656		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	5,000	883,360	4.416,80	883,360	4.416,80				
00282	00006657		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	5,000	273,440	1.367,20	273,440	1.367,20				
00283	00006658		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - fornecimento e instalação	UN	6,000	273,440	1.640,64	273,440	1.640,64				
00284	00006659		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,000	299,750	299,75	299,750	299,75				
00285	00006660		VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,000	90,890	2.181,36	90,890	2.181,36				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00286		00006661	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,000	13,330	506,54	13,330	506,54				
00287		00006662	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,000	128,210	1.153,89	128,210	1.153,89				
00288		00006663	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação.	UN	16,000	140,850	2.253,60	140,850	2.253,60				
00289		00006664	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,000	237,080	474,16	237,080	474,16				
00290		00006665	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	7,000	54,590	382,13	54,590	382,13				
00291		00006666	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca	UN	3,000	339,290	1.017,87	339,290	1.017,87				
00292		00006667	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	UN	2,000	141,340	282,68	141,340	282,68				
00293		00006668	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,000	72,910	1.822,75	72,910	1.822,75				
00294		00006669	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,000	112,960	903,68	112,960	903,68				
00295		00006670	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, fixada na parede - fornecimento e instalação	UN	9,000	402,110	3.618,99	402,110	3.618,99				
00296		00006671	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	5,000	427,800	2.139,00	427,800	2.139,00				
00297		00006672	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	UN	7,000	444,890	3.114,23	444,890	3.114,23				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			COMPRIMENTO 80 CM, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020										
00298		00006673	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,000	1.417,410	1.417,41	1.417,410	1.417,41				
00299		00006674	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação	UN	13,000	400,900	5.211,70	400,900	5.211,70				
00300		00006675	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17,000	116,700	1.983,90	116,700	1.983,90				
00301		00006676	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	9,000	89,010	801,09	89,010	801,09				
00302		00006677	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, incluso fixação. af_01/2020	UN	14,000	97,250	1.361,50	97,250	1.361,50				
00303		00006678	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	7,500	593,940	4.454,55	593,940	4.454,55				
00304		00006679	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	10,000	187,390	1.873,90	187,390	1.873,90				
00305		00006680	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107,000	54,480	5.829,36	54,480	5.829,36				
00306		00006681	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,700	150,960	1.464,31	150,960	1.464,31				
00307		00006682	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,000	840,010	840,01	840,010	840,01				
00308		00006683	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	65,760	131,52	65,760	131,52				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00309	00006684		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	45,800	69,430	3.179,89	69,430	3.179,89				
00310	00006685		CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,000	18,490	18,49	18,490	18,49				
00311	00006686		MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,000	36,800	147,20	36,800	147,20				
00312	00006687		VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,000	76,650	153,30	76,650	153,30				
00313	00006688		VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,000	90,000	360,00	90,000	360,00				
00314	00006689		TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	52,110	52,11	52,110	52,11				
00315	00006690		LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	8,000	28,330	226,64	28,330	226,64				
00316	00006691		CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,000	93,450	186,90	93,450	186,90				
00317	00006692		CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,000	93,450	560,70	93,450	560,70				
00318	00006693		CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás -	UN	2,000	65,650	131,30	65,650	131,30				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			fornecimento e instalação. af_10/2020										
00319		00006694	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	M²	0,240	619,640	148,71	619,640	148,71				
00320		00006695	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	UN	6,000	302,030	1.812,18	302,030	1.812,18				
00321		00006696	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	UN	2,000	852,030	1.704,06	852,030	1.704,06				
00322		00006697	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 2 adaptador storz 2 1/2, mangueira de incêndio 15m 2 1/2 e esguicho em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	2.474,410	2.474,41	2.474,410	2.474,41				
00323		00006698	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	4.402,740	4.402,74	4.402,740	4.402,74				
00324		00006699	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	5,000	426,030	2.130,15	426,030	2.130,15				
00325		00006700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	3,000	520,590	1.561,77	520,590	1.561,77				
00326		00006701	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	177,860	177,86	177,860	177,86				
00327		00006702	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	UN	1,000	4.755,460	4.755,46	4.755,460	4.755,46				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00328		00006703	PRESSOSTATO	UN	1,000	609,330	609,33	609,330	609,33				
00329		00006704	VÁLVULA DE ALÍVIO	UN	1,000	3.509,580	3.509,58	3.509,580	3.509,58				
00330		00006705	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	2,000	1.232,260	2.464,52	1.232,260	2.464,52				
00331		00006706	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,000	4.815,960	4.815,96	4.815,960	4.815,96				
00332		00006707	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	7,000	156,350	1.094,45	156,350	1.094,45				
00333		00006708	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	63,000	219,680	13.839,84	219,680	13.839,84				
00334		00006710	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	1,000	170,390	170,39	170,390	170,39				
00335		00006711	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,000	98,110	196,22	98,110	196,22				
00336		00006712	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de	UN	4,000	258,790	1.035,16	258,790	1.035,16				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020										
00337		00006713	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	36,000	26,250	945,00	26,250	945,00				
00338		00006714	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	34,000	51,180	1.740,12	51,180	1.740,12				
00339		00006716	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021	M²	5,000	100,040	500,20	100,040	500,20				
00340		00006717	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	535,230	535,23	535,230	535,23				
00341		00006718	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,000	738,730	1.477,46	738,730	1.477,46				
00342		00006719	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,000	774,910	2.324,73	774,910	2.324,73				
00343		00006720	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	184,240	184,24	184,240	184,24				
00344		00006721	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - fornecimento e instalação.	UN	57,000	13,140	748,98	13,140	748,98				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			af_10/2020										
00345	00006722		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	8,000	13,940	111,52	13,940	111,52				
00346	00006723		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,000	15,490	61,96	15,490	61,96				
00347	00006724		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,000	66,950	1.205,10	66,950	1.205,10				
00348	00006725		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,000	70,780	283,12	70,780	283,12				
00349	00006726		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	75,850	75,85	75,850	75,85				
00350	00006727		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	85,260	170,52	85,260	170,52				
00351	00006728		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	111,390	222,78	111,390	222,78				
00352	00006729		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	8,000	178,400	1.427,20	178,400	1.427,20				
00353	00006730		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	1.480,350	2.960,70	1.480,350	2.960,70				
00354	00006731		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	UN	1,000	170,860	170,86	170,860	170,86				
00355	00006732		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE	UN	5,000	317,930	1.589,65	317,930	1.589,65				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			60A A 100A - 30MA										
00356	00006733		DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	UN	24,000	123,600	2.966,40	123,600	2.966,40				
00357	00006734		DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	UN	8,000	205,380	1.643,04	205,380	1.643,04				
00358	00006735		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	408,300	20,460	8.353,82	20,460	8.353,82				
00359	00006732		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA	UN	174,400	23,390	4.079,22	23,390	4.079,22				
00360	00006737		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	334,900	19,540	6.543,95	19,540	6.543,95				
00361	00006738		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	10,200	28,480	290,50	28,480	290,50				
00362	00006739		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	40,000	47,980	1.919,20	47,980	1.919,20				
00363	00006740		ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,800	32,160	958,37	32,160	958,37				
00364	00006741		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	11,000	187,480	2.062,28	187,480	2.062,28				
00365	00006742		CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,000	19,780	1.978,00	19,780	1.978,00				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00366	00006743		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	170,000	22,340	3.797,80	22,340	3.797,80				
00367	00006744		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	2.858,000	4,980	14.232,84	4,980	14.232,84				
00368	00006745		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	2.309,300	7,680	17.735,42	7,680	17.735,42				
00369	00006746		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	2.412,100	10,700	25.809,47	10,700	25.809,47				
00370	00006747		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	143,600	19,040	2.734,14	19,040	2.734,14				
00371	00006748		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	25,100	27,540	691,25	27,540	691,25				
00372	00006749		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	47,900	31,130	1.491,13	31,130	1.491,13				
00373	00006750		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	38,900	42,940	1.670,37	42,940	1.670,37				
00374	00006751		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM²,	M	191,400	62,230	11.910,82	62,230	11.910,82				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021										
00375		00006752	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	187,200	86,080	16.114,18	86,080	16.114,18				
00376		00006753	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	167,800	144,460	24.240,39	144,460	24.240,39				
00377		00006754	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	159,800	283,430	45.292,11	283,430	45.292,11				
00378		00006755	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO largura 150mm e altura 100mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.	M	75,200	236,710	17.800,59	236,710	17.800,59				
00379		00006756	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023	M	75,200	26,250	1.974,00	26,250	1.974,00				
00380		00006757	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	95,000	41,200	3.914,00	41,200	3.914,00				
00381		00006758	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	23,000	44,350	1.020,05	44,350	1.020,05				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00382		00006759	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	34,000	75,110	2.553,74	75,110	2.553,74				
00383		00006760	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	3,000	47,590	142,77	47,590	142,77				
00384		00006761	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	2,000	104,210	208,42	104,210	208,42				
00385		00006762	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	1,000	80,660	80,66	80,660	80,66				
00386		00006763	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" para instalacao de tomadas e interruptores	UN	10,000	18,010	180,10	18,010	180,10				
00387		00006764	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	8,000	197,600	1.580,80	197,600	1.580,80				
00388		00006765	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO D GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" para 2 lampadas t8 16/18w.	UN	11,000	360,540	3.965,94	360,540	3.965,94				
00389		00006766	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO D GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" para 2 lampadas t8 32/36w.	UN	81,000	394,890	31.986,09	394,890	31.986,09				
00390		00006767	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.	UN	9,000	409,280	3.683,52	409,280	3.683,52				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00391		00006768	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	4,000	66,260	265,04	66,260	265,04				
00392		00006769	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	1,000	128,000	128,00	128,000	128,00				
00393		00006770	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	8,000	151,000	1.208,00	151,000	1.208,00				
00394		00006771	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	22,600	5,560	125,66	5,560	125,66				
00395		00006772	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	132,400	8,190	1.084,36	8,190	1.084,36				
00396		00006773	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	16,900	31,660	535,05	31,660	535,05				
00397		00006774	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	154,900	52,630	8.152,39	52,630	8.152,39				
00398		00006775	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	138,000	13,910	1.919,58	13,910	1.919,58				
00399		00006776	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, instalado em ramal	M	63,900	33,300	2.127,87	33,300	2.127,87				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00400		00006777	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	12,000	21,440	257,28	21,440	257,28				
00401		00006778	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	14,000	21,360	299,04	21,360	299,04				
00402		00006779	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	3,000	30,810	92,43	30,810	92,43				
00403		00006780	PATCH PANEL 24 PORTAS, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,000	1.945,080	5.835,24	1.945,080	5.835,24				
00404		00006781	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,000	3.682,860	3.682,86	3.682,860	3.682,86				
00405		00006782	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	19,000	52,440	996,36	52,440	996,36				
00406		00006783	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	UN	3,000	32,260	96,78	32,260	96,78				
00407		00006784	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,000	221,700	443,40	221,700	443,40				
00408		00006785	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,000	2.380,800	7.142,40	2.380,800	7.142,40				
00409		00006786	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4,000	38,060	152,24	38,060	152,24				
00410		00006787	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR , em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	4,000	187,480	749,92	187,480	749,92				
00411		00006788	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO)	UN	27,000	22,340	603,18	22,340	603,18				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000002/2025 - Processo N° 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00412	00006789		TOMADA DE REDE RJ45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	19,000	64,740	1.230,06	64,740	1.230,06				
00413	00006790		TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,000	35,580	284,64	35,580	284,64				
00414	00006791		TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	10,000	19,090	190,90	19,090	190,90				
00415	00006792		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO- largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.	M	51,650	180,130	9.303,71	180,130	9.303,71				
00416	00006793		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	15,200	26,860	408,27	26,860	408,27				
00417	00006794		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	112,050	21,960	2.460,62	21,960	2.460,62				
00418	00006795		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL , pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	4,800	20,710	99,41	20,710	99,41				
00419	00006796		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	4,000	18,610	74,44	18,610	74,44				
00420	00006797		ELETRODUTO RIGIDO, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1, aparente - fornecimento e instalação.	M	55,200	35,380	1.952,98	35,380	1.952,98				
00421	00006798		CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	579,000	6,810	3.942,99	6,810	3.942,99				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00422	00006799		CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	113,000	6,000	678,00	6,000	678,00				
00423	00006800		DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4,000	147,290	589,16	147,290	589,16				
00424	00006801		COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,000	11.297,830	11.297,83	11.297,830	11.297,83				
00425	00006802		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	139,180	139,18	139,180	139,18				
00426	00006803		ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,000	20,390	917,55	20,390	917,55				
00427	00006804		CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, para cabos até 50 mm² - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	11,000	30,180	331,98	30,180	331,98				
00428	00006805		ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,000	33,800	135,20	33,800	135,20				
00429	00006807		SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	33,000	30,080	992,64	30,080	992,64				
00430	00006808		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,000	224,430	224,43	424,430	424,43				
00431	00006809		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	26,180	95,240	2.493,38	95,240	2.493,38				
00432	00006810		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	26,180	31,250	818,13	31,250	818,13				
00433	00006811		HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	11,000	100,010	1.100,11	100,010	1.100,11				
00434	00006812		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,	M	287,000	79,310	22.761,97	79,310	22.761,97				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			COM ISOLADOR - fornecimento e instalação. af_08/2023										
00435	00006813		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - fornecimento e instalação. af_08/2023	M	174,500	64,000	11.168,00	64,000	11.168,00				
00436	00006814		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,000	67,230	739,53	67,230	739,53				
00437	00006815		TERMINAL A COMPRESSÃO,	UN	251,000	19,090	4.791,59	19,090	4.791,59				
00438	00006816		SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,000	82,380	1.812,36	82,380	1.812,36				
00439	00006817		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,000	7.320,530	7.320,53	7.320,530	7.320,53				
00440	00006818		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - fornecimento e instalação	M²	42,960	579,330	24.888,02	579,330	24.888,02				
00441	00006819		PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	26,890	483,790	13.009,11	483,790	13.009,11				
00442	00006820		ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M²	30,150	239,190	7.211,58	239,190	7.211,58				
00443	00006821		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE I = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	79,650	98,630	7.855,88	98,630	7.855,88				
00444	00006822		SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	148,000	40,990	6.066,52	40,990	6.066,52				
00445	00006823		BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM,	M	4,120	249,400	1.027,53	249,400	1.027,53				

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000002/2025 - Processo Nº 000015/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			EM AÇO INOX										
00446		00006824	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M²	9,320	767,240	7.150,68	767,240	7.150,68				
00447		00006825	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,000	22,550	45,10	22,550	45,10				
00448		00006826	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	891,680	2,330	2.077,61	2,330	2.077,61				
00449		00006827	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_	M²	2,000	382,430	764,86	382,430	764,86				
00450		00006806	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,000	507,200	507,20	507,200	507,20				
Valor Total OBTIDO						3.333.271,20		3.333.596,20					
Valor Total VENCIDO						3.333.271,20							

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Não cotar todos os itens