

DULENA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 52.651.702/0001-39

CONTRATO: 034/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ROCHA NO MORRO DO CRUZEIRO.

As presentes especificações tem o objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas na execução da OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ROCHA NO MORRO DO CRUZEIRO – SEDE. Deverão ser obrigatoriamente obedecida, todas as normas, especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis a obra.

A obra é composta de:

Considerações Gerais

- A. A obra será executada obedecendo ao conjunto de Projetos, o memorial descritivo, as especificações, as planilhas orçamentárias e todos os documentos destinados a execução do projeto.
- B. Os profissionais envolvidos na confecção dos diversos projetos acompanharão o andamento da obra de forma a conduzir os

- serviços para a qualidade e retidão da mesma, não permitindo que materiais com qualidade inferior aos descritos no orçamento possam constituir parte integrante da obra.
- C. Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão previamente submetidos à fiscalização municipal para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. O acompanhamento do profissional especificador durante a obra é fundamental para obrigar a Construtora a retirar da obra os materiais impugnados pela fiscalização sendo ele responsável pela mesma.
 - D. Permuta de materiais serão permitidas somente em caso onde não se encontre o respectivo material no mercado a um raio de 330 km, o que inviabilizaria toda a execução. Assim sendo, poderá haver permuta caso as duas partes entenderem a necessidade do fato.
 - E. A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, composta de profissionais capacitados tecnicamente e conhecedor da ética e dos bons costumes.
 - F. A Construtora será responsável por serviços executados em desacordo com o projeto e sem o aval do responsável técnico municipal, correndo por sua conta e risco a reconstrução dos supracitados serviços.
 - G. Todas as normas de segurança do trabalho, higiene, e saúde devem ser rigorosamente cumpridas.

GENERALIDADES

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre segurança no trabalho, fazem parte integrante desta especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Em caso de divergências quanto a interpretação dos desenhos e normas, será consultado pela ordem o Engenheiro do Município, o Prefeito

Municipal e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas, em caso de divergências, prevalecerão:

- a. As especificações estabelecidas sobre os desenhos,
- b. As especificações estabelecidas sobre a planilha de serviços,
- c. As cotas assinaladas sobre dimensões medidas em escala,
- d. Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala,
- e. Em caso de dúvidas quanto a interpretação dos desenhos e da planilha de serviços será consultado o Contratante através do Engenheiro do Município ou o Prefeito Municipal.

O responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes recomendações:

- a. ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:
 - . das condições contratuais dos serviços de obras;
 - . dos Projetos para Execução (desenhos);
 - . das respectivas Especificações (textos);
 - . do cronograma Físico-Financeiro;
 - . das condições locais onde será implantado o prédio;
 - . das normas Técnica Brasileiras;
- b. esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura do Município, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Físico-Financeiro contratual;
- c. assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente;
- d. zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho.

PLACA DA OBRA

A placa de Identificação da Obra será confeccionada conforme orientação e no padrão do órgão responsável, e será colocada em local visível.

ESCAVAÇÃO

Toda a escavação deverá obedecer as medidas apresentadas em

projetos. O material escavado será retirado do local em carrinho de mão, fornecendo assim espaço para necessário para que os funcionários possam trabalhar com segurança.

TRANSPORTE DE MATERIAL

Todo o material a ser usado na obra será transportado encosta a cima com utilização de carrinho de mão, pois não a estrada de acesso até o local da construção muro.

MURO.

O Muro de contenção será executado em concreto armado. A sua execução deverá obedecer o projeto estrutural rigorosamente, quanto a suas dimensões, FCK do concreto, armações de aço , e montagem das formas de madeiras.

Limpeza final

Concluídos os serviços e antes da entrega da obra, para a verificação e aceitação final por parte da fiscalização, deve ser feita a limpeza geral das áreas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente removidos.

ÁguiaBranca, 06 de Abril de 2025.

Bruno Lucas Kobi Abreu
Eng. Civil
CREA ES: 050254/D