

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA					DULENA CONSTRUTORA LTDA				
PLANILHA ORÇAMENTARIA					CNPJ: 52.651.702/0001-39				
OBRA: CONTENÇÃO DE ROCHA NO MORRO DO CRUZEIRO					CONTRATO: 034/2024				
Referencia de preço: DER-ES-RODOVIAS - DESONERADOS JANEIRO/2024					CORREÇÃO - INCC JANEIRO/2024 A DEZEMBRO 2024 : 6,34%				
Item	FORTE	Código	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Valor janeiro/2024 / com BDI	indice correção	valor corrigido	Preço Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						R\$ 265.338,80
1.1	DER - RODOVIAS	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m2	8,00	R\$ 406,88	6,34%	R\$ 432,68	R\$ 3.461,44
1.2	DER - RODOVIAS	41498	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção M2 1.033,37	m2	36,00	R\$ 1.033,37	6,34%	R\$ 1.098,89	R\$ 39.560,04
1.3	DER - RODOVIAS	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m2	56,00	R\$ 754,69	6,34%	R\$ 802,54	R\$ 44.942,24
1.4	DER - RODOVIAS	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	m2	50,00	R\$ 587,92	6,34%	R\$ 625,19	R\$ 31.259,50
1.5	DER - RODOVIAS	41528	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m2	50,00	R\$ 350,26	6,34%	R\$ 372,47	R\$ 18.623,50
1.6	DER - RODOVIAS	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	1,00	R\$ 2.963,78	6,34%	R\$ 3.151,68	R\$ 3.151,68
1.7	DER - RODOVIAS	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	150,00	R\$ 66,03	6,34%	R\$ 70,22	R\$ 10.533,00
1.8	DER - RODOVIAS	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	150,00	R\$ 610,81	6,34%	R\$ 649,54	R\$ 97.431,00
1.9	DER - RODOVIAS	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	30,00	R\$ 513,33	6,34%	R\$ 545,88	R\$ 16.376,40
2			FUNDAÇÃO/ESTRUTURA						R\$ 488.129,56
2.1	DER - RODOVIAS	41086	Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	m²	282,00	R\$ 15,21	6,34%	R\$ 16,17	R\$ 4.559,94
2.2	DER - RODOVIAS	110234	Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais	m	253,30	R\$ 771,13	6,34%	R\$ 820,02	R\$ 207.711,07
2.3	DER - RODOVIAS	110236	Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço)	m	34,00	R\$ 1.609,56	6,34%	R\$ 1.711,61	R\$ 58.194,74
2.4	DER - RODOVIAS	40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	22,44	R\$ 92,04	6,34%	R\$ 97,88	R\$ 2.196,43
2.5	DER - RODOVIAS	40368	Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente .	m³	37,53	R\$ 1.126,26	6,34%	R\$ 1.197,66	R\$ 44.948,18
2.6	DER - RODOVIAS	43351	Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	4.597,30	R\$ 13,63	6,34%	R\$ 14,49	R\$ 66.614,88
2.7	DER - RODOVIAS	43350	Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	619,20	R\$ 13,19	6,34%	R\$ 14,03	R\$ 8.687,38
2.8	DER - RODOVIAS	40322	Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	178,50	R\$ 202,41	6,34%	R\$ 215,24	R\$ 38.420,34
2.9	DER - RODOVIAS	41091	Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga . t dam 46,82	Txdam	114,08	R\$ 468,20	6,34%	R\$ 497,88	R\$ 56.796,60
						SUB TOTAL			R\$ 753.468,36
3			ADMIMISTRAÇÃO						
3.1			Administração local conforme resolução TC: 329 de 24/09/2019 - anexo 1 - ate 6,99 % - acordo com resolução SETOP- N.º 02/2016	und	1,00			R\$ 52.667,44	R\$ 52.667,44
TOTAL									R\$ 806.135,80