

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00001	00004450	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	138.690,00 0	138.690,00	138.690,04 0	138.690,04	138.690,04 0	138.690,04		
00002	00001	00003151	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros, piso comp. naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminacao	MÊS	12,000	1.561,750	18.741,00	1.561,750	18.741,00	1.561,750	18.741,00		
00003	00001	00005569	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M²	1.346,750	13,880	18.692,89	13,890	18.706,36	13,890	18.706,36		
00004	00001	00006414	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA e estrutura de madeira. af_02/2022_ps.	M²	6,480	586,640	3.801,43	586,640	3.801,43	586,640	3.801,43		
00005	00001	00004830	"REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e qdg	M	10,000	627,510	6.275,10	627,510	6.275,10	627,510	6.275,10		
00006	00001	00004829	"REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, considerando distância de 25m	M	10,000	560,310	5.603,10	560,310	5.603,10	560,310	5.603,10		
00007	00001	00007004	"REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. ESPEC. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor. e limpeza, cons. o padrão a 25m,cof.projeto (1 utilização)	M	10,000	71,180	711,80	71,180	711,80	71,180	711,80		
00008	00001	00007654	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	280,000	117,660	32.944,80	117,660	32.944,80	117,660	32.944,80		
00009	00001	00006002	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO com área de 6,00m², em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação	M²	6,000	362,350	2.174,10	362,350	2.174,10	362,350	2.174,10		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			da máquina, conf. projeto (1 utilização).										
00010	00001	00003822	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	M²	10,900	751,080	8.186,77	751,080	8.186,77	751,080	8.186,77		
00011	00001	00003866	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	M²	14,500	1.079,630	15.654,64	1.079,630	15.654,64	1.079,630	15.654,64		
00012	00001	00007619	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500L incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	UNI	1,000	2.213,090	2.213,09	2.213,090	2.213,09	2.213,090	2.213,09		
00013	00001	00003826	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA	UN	0,500	2.083,340	1.041,67	2.083,340	1.041,67	2.083,340	1.041,67		
00014	00001	00007648	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRAS	UNI	0,500	2.083,340	1.041,67	2.083,340	1.041,67	2.083,340	1.041,67		
00015	00001	00007621	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de formas).	UNI	218,500	55,750	12.181,38	55,760	12.183,56	55,760	12.183,56		
00016	00001	00003621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M³	117,000	9,630	1.126,71	9,630	1.126,71	9,630	1.126,71		
00017	00001	00007647	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA espessura 5cm	UNI	117,000	52,570	6.150,69	52,580	6.151,86	52,580	6.151,86		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00018	00001	00007649	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	UNI	364,000	272,530	99.200,92	272,540	99.204,56	272,540	99.204,56		
00019	00001	00006436	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	1.267,500	18,470	23.410,72	18,480	23.423,40	18,480	23.423,40		
00020	00001	00007650	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGENS	UNI	667,500	22,450	14.985,38	22,450	14.985,38	22,450	14.985,38		
00021	00001	00007632	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM	UNI	320,000	24,310	7.779,20	24,310	7.779,20	24,310	7.779,20		
00022	00001	00007624	CONCRETAGEM DE SAPATA fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento.	UNI	35,250	1.093,990	38.563,15	1.093,990	38.563,15	1.093,990	38.563,15		
			REATERRO MANUAL DE VALAS, com compactador de solos de percussão. af_08/2023										
00023	00001	00007667		M³	177,250	40,700	7.214,07	40,710	7.215,85	40,710	7.215,85		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00024	00001	00007626	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA INCLUINDO ESCAVAÇÃO para colocação de fôrmas.	UNI	136,500	158,040	21.572,46	158,050	21.573,83	158,050	21.573,83		
00025	00001	00007627	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS espessura 5cm	UNI	170,750	52,570	8.976,33	52,580	8.978,03	52,580	8.978,03		
00026	00001	00007753	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA e=25mm, 4 utilizações.	UNI	714,500	98,700	70.521,15	98,710	70.528,29	98,710	70.528,29		
00027	00001	00007629	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 8mm - montagem	UNI	2.010,000	20,720	41.647,20	20,730	41.667,30	20,730	41.667,30		
00028	00001	00007631	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM-MONTAGEM	UNI	192,500	22,440	4.319,70	22,450	4.321,63	22,450	4.321,63		
00029	00001	00007841	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM MONTAGEM	UNI	975,000	24,300	23.692,50	24,310	23.702,25	24,310	23.702,25		
00030	00001	00007633	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA	UNI	47,750	874,080	41.737,32	874,090	41.737,80	874,090	41.737,80		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			lançamento, adensamento e acabamento.										
00031	00001	00003622	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	80,250	40,700	3.266,18	40,710	3.266,98	40,710	3.266,98		
00032	00001	00004992	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	848,750	6,620	5.618,73	6,630	5.627,21	6,630	5.627,21		
00033	00001	00007842	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1,5cm	UNI	848,750	67,100	56.951,13	67,110	56.959,61	67,110	56.959,61		
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA , 2 demãos. af_09/2023										
00034	00001	00007678		M²	848,750	47,620	40.417,47	47,630	40.425,96	47,630	40.425,96		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00035	00001	00007843	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações	UNI	359,750	93,270	33.553,88	93,280	33.557,48	93,280	33.557,48		
00036	00001	00007844	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA resinada - 8 utilizações.	UNI	513,500	95,780	49.183,03	95,790	49.188,17	95,790	49.188,17		
00037	00001	00007681	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020	M²	103,250	169,580	17.509,13	169,590	17.510,17	169,590	17.510,17		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ARMAÇÃO DE PILAR ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022										
00038	00001	00007682		KG	1.760,000	20,340	35.798,40	20,350	35.816,00	20,350	35.816,00		
00039	00001	00007683	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA convencional de concreto armado utilizando aço ca-50	KG	375,000	19,090	7.158,75	19,100	7.162,50	19,100	7.162,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			de 6,3 mm - montagem. af_06/2022										
			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022										
00040	00001	00007684		KG	1.632,500	17,850	29.140,13	17,860	29.156,45	17,860	29.156,45		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022										
00041	00001	00007685		KG	2.140,000	15,940	34.111,60	15,950	34.133,00	15,950	34.133,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00042	00001	00007686	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL , biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje It = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025	M²	144,250								
						268,000	38.659,00	268,010	38.660,44	268,010	38.660,44		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA , com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento.										
00043	00001	00007687		M³	32,000	1.261,990	40.383,68	1.262,000	40.384,00	1.262,000	40.384,00		
			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento.										
00044	00001	00007688		M³	44,500	1.283,530	57.117,08	1.283,540	57.117,53	1.283,540	57.117,53		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021										
00045	00001	00007689		M²	2.162,500	125,440	271.264,00	125,450	271.285,63	125,450	271.285,63		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00046	00001	00007690	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	405,000	29,280	11.858,40	29,290	11.862,45	29,290	11.862,45		
00047	00001	00007691	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024.	M	230,000	28,800	6.624,00	28,810	6.626,30	28,810	6.626,30		
			PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019										
00048	00001	00007692		M²	84,000	1.013,220	85.110,48	1.013,230	85.111,32	1.013,230	85.111,32		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024										
00049	00001	00007693		M²	65,000	380,890	24.757,85	380,900	24.758,50	380,900	24.758,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024										
00050	00001	00007694		M²	70,000	544,630	38.124,10	544,640	38.124,80	544,640	38.124,80		
00051	00001	00007695	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com	M²	12,000	726,150	8.713,80	726,160	8.713,92	726,160	8.713,92		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

16



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

17



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

18

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00057	00001	00007701	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	2.595,000	15,320	39.755,40	15,330	39.781,35	15,330	39.781,35		
00058	00001	00007702	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	13.150,000	4,770	62.725,50	4,780	62.857,00	4,780	62.857,00		
			CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019										
00059	00001	00007703		M	266,250	31,640	8.424,15	31,650	8.426,81	31,650	8.426,81		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

20

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022										
00061	00001	00007705		M²	3.414,500	5,950	20.316,28	5,960	20.350,42	5,960	20.350,42		
00062	00001	00007706	CHAPISCO APLICADO NO TETO ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M²	111,000	7,090	786,99	7,100	788,10	7,100	788,10		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00063	00001	00007707	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 , preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas, para ambientes com área menor que 5m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	M²	599,250								
						41,270	24.731,05	41,280	24.737,04	41,280	24.737,04		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024										
00064	00001	00007708		M²	2.001,250	36,740	73.525,93	36,750	73.545,94	36,750	73.545,94		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Tropa Construtora Ltda-ME		USA Construtora Ltda.		EBS Construtora e Serviços Ltda.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024										
00065	00001	00007709		M²	814,000	32,080	26.113,12	32,090	26.121,26	32,090	26.121,26		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO , aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024										
00066	00001	00007710		M²	111,000	45,520	5.052,72	45,530	5.053,83	45,530	5.053,83		
			REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe	M²	491,250	78,580	38.602,43	78,590	38.607,34	78,590	38.607,34		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

26

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022										
00070	00001	00007714		M²	761,250	9,540	7.262,32	9,550	7.269,94	9,550	7.269,94		
00071	00001	00007715	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada	M²	761,250	57,020	43.406,47	57,030	43.414,09	57,030	43.414,09		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022										
			EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	M²	758,750	78,090	59.250,79	78,100	59.258,38	78,100	59.258,38		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

30

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00074	00001	00007718	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	2.815,250	6,540	18.411,74	6,550	18.439,89	6,550	18.439,89		
00075	00001	00007719	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	111,000	8,070	895,77	8,080	896,88	8,080	896,88		
00076	00001	00007720	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	111,000	18,990	2.107,89	19,000	2.109,00	19,000	2.109,00		
00077	00001	00007721	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2.815,250	15,240	42.904,41	15,250	42.932,56	15,250	42.932,56		
00078	00001	00007722	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	1.520,000	7,670	11.658,40	7,680	11.673,60	7,680	11.673,60		
00079	00001	00007723	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023.	M²	1.520,000	15,240	23.164,80	15,250	23.180,00	15,250	23.180,00		
00080	00001	00007724	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	374,000	3,350	1.252,90	3,360	1.256,64	3,360	1.256,64		
00081	00001	00007725	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	374,000	43,690	16.340,06	43,700	16.343,80	43,700	16.343,80		
00082	00001	00007726	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	374,000	26,730	9.997,02	26,740	10.000,76	26,740	10.000,76		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021										
00083	00001	00007727		M²	1.346,750	1,030	1.387,15	1,040	1.400,62	1,040	1.400,62		
			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	M³	134,750	283,800	38.242,05	283,810	38.243,40	283,810	38.243,40		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

33



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00086 00001 00007730

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021										
00087	00001	00007731		M²	378,250	67,470	25.520,53	67,480	25.524,31	67,480	25.524,31		
00088	00001	00007732	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M²	808,500	49,450	39.980,32	49,460	39.988,41	49,460	39.988,41		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

36

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00090	00001	00007734	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	M²	477,500								
						60,320	28.802,80	60,330	28.807,58	60,330	28.807,58		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe										
00091	00001	00007735		M²	289,000	80,780	23.345,42	80,790	23.348,31	80,790	23.348,31		
00092	00001	00007736	COMPACTAÇÃO mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com	M²	403,750	1,030	415,86	1,040	419,90	1,040	419,90		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021										
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022										
00093	00001	00007737		M³	28,250	1.014,690	28.664,99	1.014,700	28.665,28	1.014,700	28.665,28		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00094	00001	00007738	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,000			69,340	4.368,42	69,340	4.368,42		
00095	00001	00004278	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. , assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	931,250			9,160	8.530,25	9,160	8.530,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00096	00001	00007740	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	162,500	96,900	15.746,25	96,910	15.747,88	96,910	15.747,88		
00097	00001	00007741	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,000	15,170	758,50	15,180	759,00	15,180	759,00		
00098	00001	00007742	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	18,140	453,50	18,150	453,75	18,150	453,75		
00099	00001	00007743	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	34,290	857,25	34,300	857,50	34,300	857,50		
00100	00001	00007744	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,000	125,450	6.272,50	125,460	6.273,00	125,460	6.273,00		
00101	00001	00007745	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	193,650	4.841,25	193,660	4.841,50	193,660	4.841,50		
00102	00001	00007746	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	214,920	5.373,00	214,930	5.373,25	214,930	5.373,25		
00103	00001	00007747	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA , aérea, monofásica,	UN	25,000	2.260,030	56.500,75	2.260,040	56.501,00	2.260,040	56.501,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps										
00104	00001	00007748	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,000	291,320	7.283,00	291,330	7.283,25	291,330	7.283,25		
00105	00001	00007749	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2	UN	175,000	45,420	7.948,50	45,430	7.950,25	45,430	7.950,25		
00106	00001	00007750	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) , 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	125,000	49,440	6.180,00	49,450	6.181,25	49,450	6.181,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00107	00001	00007751	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	25,000								
						75,150	1.878,75	75,160	1.879,00	75,160	1.879,00		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00108 00001 00007752

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00109	00001	00007754		UN	150,000	58,470	8.770,50	58,480	8.772,00	58,480	8.772,00		
00110	00001	00007755	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) , 2p+t 20 a,	UN	25,000	79,130	1.978,25	79,140	1.978,50	79,140	1.978,50		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

46



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00112 00001 00007757

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00113	00001	00007758	SUPORTE PARAFUSADO com espelho / placa de encaixe 4 x 2 baixo para ponto elétrico - fornecimento e instalação.	UN	50,000								
						14,150	707,50	14,160	708,00	14,160	708,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00114	00001	00007759		UN	300,000	18,520	5.556,00	18,530	5.559,00	18,530	5.559,00		
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00115	00001	00007760		UN	325,000	29,840	9.698,00	29,850	9.701,25	29,850	9.701,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00116	00001	00007761		UN	50,000	52,940	2.647,00	52,950	2.647,50	52,950	2.647,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00117	00001	00007762	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" , pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	175,000								
						25,500	4.462,50	25,510	4.464,25	25,510	4.464,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00118	00001	00007763		M	2.431,000	4,470	10.866,57	4,480	10.890,88	4,480	10.890,88		
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00119	00001	00007764		M	4.386,250	6,400	28.072,00	6,410	28.115,86	6,410	28.115,86		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00120	00001	00007799	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022.	UN	50,000								
						10,920	546,00	10,930	546,50	10,930	546,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00121	00001	00007765	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO , 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	2.153,250								
						9,780	21.058,78	9,790	21.080,32	9,790	21.080,32		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00122	00001	00007800	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	75,000	25,740	1.930,50	25,750	1.931,25	25,750	1.931,25		
			CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_2025.										
00123	00001	00007766		M	610,500	14,590	8.907,19	14,600	8.913,30	14,600	8.913,30		
00124	00001	00007801	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	25,000	28,900	722,50	28,910	722,75	28,910	722,75		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00125	00001	00007767	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	M	890,000								
						22,040	19.615,60	22,050	19.624,50	22,050	19.624,50		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

57

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00127	00001	00007768		M	1.206,000	25,150	30.330,90	25,160	30.342,96	25,160	30.342,96		
00128	00001	00007803	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE distribuição de água - fornecimento e	M	263,750	30,070	7.930,96	30,080	7.933,60	30,080	7.933,60		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			instalação. af_06/2022										
			JOELHO 45 GRAUS, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00129	00001	00007804		UN	75,000	15,890	1.191,75	15,900	1.192,50	15,900	1.192,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00130	00001	00007769	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	1.572,750								
						14,930	23.481,16	14,940	23.496,88	14,940	23.496,88		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00131	00001	00007805	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	50,000								
						23,070	1.153,50	23,080	1.154,00	23,080	1.154,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00132	00001	00007806		UN	50,000	15,520	776,00	15,530	776,50	15,530	776,50		
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	551,500	11,330	6.248,49	11,340	6.254,01	11,340	6.254,01		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00134	00001	00007807	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	225,000								
						21,880	4.923,00	21,890	4.925,25	21,890	4.925,25		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

64

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL , esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00136	00001	00007808		UN	25,000	40,650	1.016,25	40,660	1.016,50	40,660	1.016,50		
00137	00001	00007772	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO , pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	175,000	20,180	3.531,50	20,190	3.533,25	20,190	3.533,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			af_06/2022										
			TE, PVC, SERIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00138	00001	00007809		UN	25,000	35,890	897,25	35,900	897,50	35,900	897,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	25,000	64,590	1.614,75	64,600	1.615,00	64,600	1.615,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00140	00001	00007773	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	200,000								
						12,990	2.598,00	13,000	2.600,00	13,000	2.600,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022										
00141	00001	00007811		UN	25,000	17,670	441,75	17,680	442,00	17,680	442,00		
			TUBO PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	83,750	33,320	2.790,55	33,330	2.791,39	33,330	2.791,39		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00143	00001	00007813	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	255,250								
						42,550	10.860,89	42,560	10.863,44	42,560	10.863,44		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

71

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000001/2026 - Processo N° 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Tropa Construtora LTDA-ME		USA Construtora LTDA.		EBS Construtora e Serviços LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00145	00001	00007815		M	845,000	59,280	50.091,60	59,290	50.100,05	59,290	50.100,05		
00146	00001	00007816	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	125,000	744,530	93.066,25	744,540	93.067,50	744,540	93.067,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00147	00001	00007817	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	25,000	70,130	1.753,25	70,140	1.753,50	70,140	1.753,50		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

74



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00149	00001	00007819	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	25,000								
00150	00001	00007820	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.	UN	25,000	479,930	11.998,25	479,940	11.998,50	479,940	11.998,50		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			af_12/2020										
			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	25,000	725,400	18.135,00	725,410	18.135,25	725,410	18.135,25		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

77

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00153	00001	00007823	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	25,000								
						456,480	11.412,00	456,490	11.412,25	456,490	11.412,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA , 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020										
00154	00001	00007824		UN	25,000	638,000	15.950,00	638,010	15.950,25	638,010	15.950,25		
00155	00001	00007825	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,000	137,570	3.439,25	137,580	3.439,50	137,580	3.439,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00156	00001	00007826	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,000	246,920	6.173,00	246,930	6.173,25	246,930	6.173,25		
00157	00001	00007827	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	1.038,280	2.076,56	1.038,290	2.076,58	1.038,290	2.076,58		
00158	00001	00007828	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. af_01/2020	UN	2,000	614,640	1.229,28	614,650	1.229,30	614,650	1.229,30		
00159	00001	00007829	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,000	328,380	1.970,28	328,390	1.970,34	328,390	1.970,34		
00160	00001	00007830	BARRA DE APOIO RETA, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,000	357,530	1.430,12	357,540	1.430,16	357,540	1.430,16		
00161	00001	00007831	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25,000	7,630	190,75	7,640	191,00	7,640	191,00		
00162	00001	00007832	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	UN	18,000	26,200	471,60	26,210	471,78	26,210	471,78		
00163	00001	00007833	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	403,750	5,500	2.220,63	5,510	2.224,66	5,510	2.224,66		
00164	00001	00007834	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	897,500	2,390	2.145,03	2,400	2.154,00	2,400	2.154,00		
00165	00001	00007835	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM	M²	294,000	4,400	1.293,60	4,410	1.296,54	4,410	1.296,54		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019										
00166	00001	00007836	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	1.186,500	8,370	9.931,00	8,380	9.942,87	8,380	9.942,87		
00167	00001	00007837	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M²	252,000	1,550	390,60	1,560	393,12	1,560	393,12		
			LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019										
00168	00001	00007838		M²	599,250	2,520	1.510,11	2,530	1.516,10	2,530	1.516,10		
00169	00001	00007839	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA	UN	50,000	13,450	672,50	13,460	673,00	13,460	673,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019										
			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00170	00001	00007774		UN	100,000	19,620	1.962,00	19,630	1.963,00	19,630	1.963,00		
00171	00001	00007775	ADAPTADOR curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	200,000	9,940	1.988,00	9,950	1.990,00	9,950	1.990,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00172	00001	00007776	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	127,500								
						8,740	1.114,35	8,750	1.115,63	8,750	1.115,63		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00173	00001	00007777	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	217,500								
						36,090	7.849,57	36,100	7.851,75	36,100	7.851,75		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR acoplado ao chuveiro (tensão: 110v - pressão mínima: 0,7mca / pressão máxima: 2,5mca - entrada 1/2 / saída 1/2)										
00174	00001	00007778		UN	25,000	332,770	8.319,25	332,780	8.319,50	332,780	8.319,50		
00175	00001	00007779	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" , com acabamento e canopla cromados -	UN	25,000	145,330	3.633,25	145,340	3.633,50	145,340	3.633,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			fornecimento e instalação. af_08/2021										
			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021										
00176	00001	00007780		UN	75,000	153,070	11.480,25	153,080	11.481,00	153,080	11.481,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00177	00001	00007781	REGISTRO DE ESFERA, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	50,000								
						72,520	3.626,00	72,530	3.626,50	72,530	3.626,50		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Tropa Construtora Ltda-ME		USA Construtora Ltda.		EBS Construtora e Serviços Ltda.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00178	00001	00007782	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,000								
			KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - entrada individualizada, em pvc 25 mm (3/4), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024			15,820	1.582,00	15,830	1.583,00	15,830	1.583,00		
00179	00001	00007783		UN	25,000	262,280	6.557,00	262,290	6.557,25	262,290	6.557,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).										
00180	00001	00007784		UN	25,000	240,340	6.008,50	240,350	6.008,75	240,350	6.008,75		
			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021										
00181	00001	00007785		UN	25,000	64,340	1.608,50	64,350	1.608,75	64,350	1.608,75		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

90



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00183 00001 00007787

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 90 GRAUS, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00184	00001	00007788		UN	50,000	12,990	649,50	13,000	650,00	13,000	650,00		
			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	25,000	17,990	449,75	18,000	450,00	18,000	450,00		



Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

93

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00189	00001	00007793	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UN	25,000								
						31,390	784,75	31,400	785,00	31,400	785,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00190	00001	00007794	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL dn 32 mm x 1, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UN	50,000								
						42,370	2.118,50	42,380	2.119,00	42,380	2.119,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021										
00191	00001	00007795		UN	25,000	57,500	1.437,50	57,510	1.437,75	57,510	1.437,75		
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00192	00001	00007796		UN	200,000	12,990	2.598,00	13,000	2.600,00	13,000	2.600,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00193	00001	00007797	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	100,000								
						18,370	1.837,00	18,380	1.838,00	18,380	1.838,00		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000001/2026 - Processo Nº 000001/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00194	00001	00007798	JOELHO 45 GRAUS, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	25,000								
						21,240	531,00	21,250	531,25	21,250	531,25		

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

- Processo Nº / -

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME		USA CONSTRUTORA LTDA.		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Valor Total OBTIDO						3.885.623,05		3.886.599,88		3.886.599,88			
Valor Total VENCIDO						3.885.623,05							