

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00001	00004450	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	110.157,60 0	110.157,60						
00002	00001	00003823	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminação	MÊS	12,000	1.561,750	18.741,00						
00003	00001	00003872	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M²	1.077,400	13,890	14.965,09						
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps										
00004	00001	00007653		M²	6,480	586,640	3.801,43						
00005	00001	00003825	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização)	M	25,000	627,510	15.687,75						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000003/2026 - Processo N° 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00006	00001	00003871	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	25,000	560,310	14.007,75						
00007	00001	00003824	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	M	25,000	71,180	1.779,50						
00008	00001	00007654	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	280,000	117,660	32.944,80						
00009	00001	00007655	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	M²	6,000	362,350	2.174,10						
00010	00001	00007656	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	M²	10,900	751,080	8.186,77						
00011	00001	00007657	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 12.50 M2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	M²	12,500	1.079,630	13.495,38						
00012	00001	00007659	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRAÇÃO DE OBRA	UN	0,500	2.083,340	1.041,67						
00013	00001	00007620	ESCAVAÇÃO MECANIZADA para bloco de coroamento	UNI	174,800	55,760	9.746,85						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de formas).										
			PREPARO DE FUNDO DE VALA com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020										
00014	00001	00007660		M²	93,600	9,630	901,37						
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	93,600	52,580	4.921,49						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

4

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024										
00017	00001	00007663		KG	1.014,000	18,480	18.738,72						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA; viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024										
00018	00001	00007664		KG	534,000	22,450	11.988,30						
			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA: viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	KG	256,000	24,310	6.223,36						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00020	00001	00007666	CONCRETAGEM DE SAPATA, fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	28,200								
						1.093,990	30.850,52						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00021	00001	00007667	REATERRO MANUAL DE VALAS, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M³	141,800								
						40,710	5.772,68						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA - (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024										
00022	00001	00007668		M³	109,200	158,050	17.259,06						
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO , aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	136,600	52,580	7.182,43						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00024	00001	00007670	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M²	571,600								
						98,710	56.422,64						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00025 00001 00007671



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00028	00001	00007674	CONCRETAGEM de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento.	SERV	38,200	874,090	33.390,24						
			REATERRO MANUAL DE VALAS , com compactador de solos de percussão. af_08/2023										
00029	00001	00007675		M³	64,200	40,710	2.613,58						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00030	00001	00007676	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M²	679,000								
						6,630	4.501,77						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023										
00031	00001	00007677		M²	679,000	67,110	45.567,69						
00032	00001	00007678	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA , 2 demãos. af_09/2023	M²	679,000	47,630	32.340,77						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00033	00001	00007679	MONTAGEM E DESMONTAGEM de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020	M²	287,800								
						93,280	26.845,98						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00034	00001	00007680	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE fôrma de viga, sem escoramento, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações.	M²	410,800								
						95,790	39.350,53						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00035	00001	00007681	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020	M²	82,600								
						169,590	14.008,13						
00036	00001	00007682	ARMAÇÃO DE PILAR ou viga de estrutura convencional	KG	1.408,000	20,350	28.652,80						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022										
			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022										
00037	00001	00007683		KG	300,000	19,100	5.730,00						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

20

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00039	00001	00007685	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	1.712,000								
						15,950	27.306,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA , com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento.										
00040	00001	00007687		M³	25,600	1.262,000	32.307,20						
			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento.										
00041	00001	00007688		M³	35,600	1.283,540	45.694,02						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

23

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00043	00001	00007690	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	324,000	29,290	9.489,96						
00044	00001	00007691	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024.	M	184,000	28,810	5.301,04						
			PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019										
00045	00001	00007692		M²	67,200	1.013,230	68.089,06						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00046	00001	00007693	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M²	52,000								
						380,900	19.806,80						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024										
00047	00001	00007694		M²	56,000	544,640	30.499,84						
00048	00001	00007695	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com	M²	9,600	726,160	6.971,14						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024										
00049	00001	00007696	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	432,000	26,610	11.495,52						
00050	00001	00007697	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	864,000	33,910	29.298,24						
00051	00001	00007698	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, semi-oca	UN	60,000	1.163,390	69.803,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			(leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019										
00052	00001	00007699	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canai, incluso transporte vertical. af_07/2019	M²	1.469,800	121,980	179.286,20						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

29

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00054	00001	00007701	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	2.076,000	15,330	31.825,08						
00055	00001	00007702	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,000	4,780	50.285,60						
			CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019										
00056	00001	00007703		M	213,000	31,650	6.741,45						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00057 00001 00007704

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022										
00058	00001	00007705		M²	2.731,600	5,960	16.280,34						
00059	00001	00007706	CHAPISCO APLICADO NO TETO ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M²	88,800	7,100	630,48						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00060	00001	00007707	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 , preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas, para ambientes com área menor que 5m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	M²	479,400								
						41,280	19.789,63						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

34

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024										
00062	00001	00007709		M²	651,200	32,090	20.897,01						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO , aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024										
00063	00001	00007710		M²	88,800	45,530	4.043,06						
00064	00001	00007711	REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe	M²	393,000	78,590	30.885,87						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00065	00001	00007712	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	M²	86,400								
						71,190	6.150,82						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

38

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022										
00067	00001	00007714		M²	609,000	9,550	5.815,95						
00068	00001	00007715	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada	M²	609,000	57,030	34.731,27						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022										
			EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	M²	607,000	78,100	47.406,70						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00070	00001	00007717	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO , para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps	M²	718,000								
						81,010	58.165,18						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00071	00001	00007718	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	2.252,200	6,550	14.751,91						
00072	00001	00007719	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	88,800	8,080	717,50						
00073	00001	00007720	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	88,800	19,000	1.687,20						
00074	00001	00007721	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2.252,200	15,250	34.346,05						
00075	00001	00007722	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M²	1.216,000	7,680	9.338,88						
00076	00001	00007723	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023.	M²	1.216,000	15,250	18.544,00						
00077	00001	00007724	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	299,200	3,360	1.005,31						
00078	00001	00007725	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	299,200	43,700	13.075,04						
00079	00001	00007726	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF_01/2021	M²	299,200	26,740	8.000,61						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência N° 000003/2026 - Processo N° 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021										
00080	00001	00007727		M²	1.077,400	1,040	1.120,50						
			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	M³	107,800	283,810	30.594,72						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00082	00001	00007729	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	M²	1.077,400								
						3,360	3.620,06						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00083	00001	00007730	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS , lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M²	1.077,400								
						48,100	51.822,94						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021										
00084	00001	00007731		M²	302,600	67,480	20.419,45						
00085	00001	00007732	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M²	646,800	49,460	31.990,73						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00086	00001	00007733	REVESTIMENTO cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe	M²	336,000								
						70,900	23.822,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00087	00001	00007734	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	M²	382,000								
						60,330	23.046,06						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

49

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021										
			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022										
00090	00001	00007737		M³	22,600	1.014,700	22.932,22						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00091	00001	00007738	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,400	69,340	3.494,74						
00092	00001	00007740	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,000	96,910	12.598,30						
00093	00001	00007741	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,000	15,180	607,20						
00094	00001	00007742	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,000	18,150	363,00						
00095	00001	00007743	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,000	34,300	686,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00096	00001	00007744	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UN	40,000	125,460	5.018,40						
00097	00001	00007745	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,000	193,660	3.873,20						
00098	00001	00007746	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,000	214,930	4.298,60						
			ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA , aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps										
00099	00001	00007747		UN	20,000	2.260,040	45.200,80						
00100	00001	00007748	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12	UN	20,000	291,330	5.826,60						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00101	00001	00007749	DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	140,000								
			LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2			45,430	6.360,20						
00102	00001	00007750	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) , 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	100,000								
						49,450	4.945,00						
00103	00001	00007751	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	20,000								
						75,160	1.503,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00104	00001	00007752	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	200,000								
						51,780	10.356,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00105	00001	00007754	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	120,000								
						58,480	7.017,60						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

56

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00108	00001	00007757	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	20,000	78,690	1.573,80						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

58

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00110	00001	00007759	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	240,000								
						18,530	4.447,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00111	00001	00007760		UN	260,000	29,850	7.761,00						
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00112	00001	00007761		UN	40,000	52,950	2.118,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00113	00001	00007762	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" , pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	140,000								
						25,510	3.571,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00114	00001	00007763	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	1.944,800								
						4,480	8.712,70						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00115	00001	00007764		M	3.509,000	6,410	22.492,69						
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO , 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	1.722,600	9,790	16.864,25						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00117	00001	00007766	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_07/2025	M	488,400								
						14,600	7.130,64						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00118	00001	00007767	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	M	712,000								
						22,050	15.699,60						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023										
00119	00001	00007768		M	964,800	25,160	24.274,37						
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	1.258,200	14,940	18.797,51						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00121	00001	00007770	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO , pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	441,200								
						11,340	5.003,21						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00122 00001 00007771

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO , pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00123	00001	00007772		UN	140,000	20,190	2.826,60						
00124	00001	00007773	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	160,000	13,000	2.080,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00125	00001	00007774	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	80,000								
						19,630	1.570,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00126	00001	00007775	ADAPTADOR curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	160,000								
						9,950	1.592,00						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

72



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

73

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00130	00001	00007779	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" , com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	20,000								
						145,340	2.906,80						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00131	00001	00007780	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	60,000								
						153,080	9.184,80						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			REGISTRO DE ESFERA, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021										
00132	00001	00007781		UN	40,000	72,530	2.901,20						
00133	00001	00007782	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,000	15,830	1.266,40						
00134	00001	00007783	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - entrada individualizada, em pvc 25 mm (3/4), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	20,000	262,290	5.245,80						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

77



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

78

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00137	00001	00007786		M	135,000	19,300	2.605,50						
00138	00001	00007787	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	60,000	8,750	525,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00139	00001	00007788	JOELHO 90 GRAUS, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	40,000								
						13,000	520,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00140	00001	00007789		UN	20,000	18,000	360,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00141	00001	00007790	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,000	359,400	7.188,00						
00142	00001	00007791	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,000	6,440	128,80						
			FURO EM CAIXA D'ÁGUA com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021										
00143	00001	00007792		UN	40,000	7,260	290,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024										
00144	00001	00007793		UN	20,000	31,400	628,00						
			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL dn 32 mm x 1, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UN	40,000	42,380	1.695,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00146	00001	00007795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	20,000								
						57,510	1.150,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00147	00001	00007796	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	160,000								
						13,000	2.080,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00148	00001	00007797		UN	80,000	18,380	1.470,40						
			JOELHO 45 GRAUS, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	20,000	21,250	425,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00151	00001	00007800		UN	60,000	25,750	1.545,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022										
00152	00001	00007801		UN	20,000	28,910	578,20						
00153	00001	00007802	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	88,000	19,300	1.698,40						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00154	00001	00007803	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	211,000								
						30,080	6.346,88						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

91

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00156	00001	00007805		UN	40,000	23,080	923,20						
00157	00001	00007806	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	UN	40,000	15,530	621,20						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

93



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

94



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

00160 00001 00007809

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022										
00161	00001	00007810		UN	20,000	64,600	1.292,00						
00162	00001	00007811	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	20,000	17,680	353,60						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00163	00001	00007812	TUBO PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	67,000								
						33,330	2.233,11						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00164	00001	00007813	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	204,200								
						42,560	8.690,75						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022										
00165	00001	00007814		M	80,000	21,750	1.740,00						
00166	00001	00007815	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	676,000	59,290	40.080,04						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00167	00001	00007816	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	100,000								
						744,540	74.454,00						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00168	00001	00007817	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	20,000								
						70,140	1.402,80						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00169	00001	00007818	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM , junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	20,000								
						27,540	550,80						
00170	00001	00007819	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA	UN	20,000								
						28,830	576,60						



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

103



Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

104

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00173	00001	00007822	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE , padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	20,000								
						324,110	6.482,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020										
00174	00001	00007823		UN	20,000	456,490	9.129,80						
00175	00001	00007824	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA , 22l	UN	20,000	638,010	12.760,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020										
00176	00001	00007825	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,000	137,580	2.751,60						
00177	00001	00007826	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,000	246,930	4.938,60						
00178	00001	00007827	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	1.038,290	2.076,58						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00179	00001	00007828	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. af_01/2020	UN	2,000	614,650	1.229,30						
00180	00001	00007829	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,000	328,390	1.970,34						
00181	00001	00007830	BARRA DE APOIO RETA, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,000	357,540	1.430,16						
00182	00001	00007831	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,000	7,640	152,80						
00183	00001	00007832	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	UN	14,400	26,210	377,42						
00184	00001	00007833	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	323,000	5,510	1.779,73						
00185	00001	00007834	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	718,000	2,400	1.723,20						
00186	00001	00007835	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M²	235,200	4,410	1.037,23						
00187	00001	00007836	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	949,200	8,380	7.954,30						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019										
00189	00001	00007838		M²	479,400	2,530	1.212,88						
00190	00001	00007839	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,000	13,460	538,40						
00191	00001	00007658	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	UN	1,000	2.213,090	2.213,09						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Nº 000003/2026 - Processo Nº 000003/2026 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00192	00001	00007659	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRAÇÃO DE OBRA . LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL , biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje It = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025	UN	0,500	2.083,340	1.041,67						
00193	00001	00007686		M²	115,400	268,010	30.928,35						
00194	00001	00007840	RODAPÉ CERÊMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	745,000	9,160	6.824,20						

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

- Processo Nº / -

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Valor Total OBTIDO						3.145.978,68							
Valor Total VENCIDO						3.145.978,68							